

- ▶ Alle Eingabefelder sind grün.
- ▶ Die Arbeitsmappe GP ist gegliedert in ein Summenblatt, die Planerleistungen sind jeweils in einzelnen Arbeitsblättern dargestellt.
- ▶ Die Kosten der einzelnen Kostengruppen der Bemessungsgrundlagen sind nur im Summenblatt einzutragen und werden automatisch in die Arbeitsmappen für die Berechnungen der einzelnen Planerleistungen übertragen. In den einzelnen Arbeitsmappen können nur mehr die dazugehörigen Prozentsätze für die Anrechnung der Bemessungsgrundlage eingetragen werden.

Muster Summenblatt:

| | ERK % | Errichtungskosten in € |
|--|---------------|------------------------|
| 1 AUFSCHLIESSUNG | 0,00% | € - |
| 2 BAUWERK – ROHBAU | 29,58% | € 9.000.000 |
| 3 BAUWERK – TECHNIK | 17,91% | € 5.450.000 |
| 3 .01 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | € 900.000 |
| 3 .02 Wärme- und Kälteversorgungsanlagen | | € 1.000.000 |
| 3 .03 Lufttechnische Anlagen | | € 1.000.000 |
| 3 .04 Starkstrom - Elektroanlagen | | € 1.500.000 |
| 3 .05 Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen | | € 600.000 |
| 3 .06 Fördertechnische Anlagen | | € 150.000 |
| 3 .07 Nutzungsspezifische Anlagen | | € - |
| 3 .08 Gebäudeautomation | | € 300.000 |
| 4 BAUWERK – AUSBAU | 21,36% | € 6.500.000 |
| 5 EINRICHTUNG | 6,57% | € 2.000.000 |
| 5 .01 Einrichtung | | € 2.000.000 |
| 5 .02 Nutzungsspezifische Ausstattung | | € - |
| 6 AUSSENANLAGEN | 1,64% | € 500.000 |
| 7 PLANUNGSLEISTUNGEN (ohne PL, PS, BK) | 17,56% | € 5.342.460 |
| 8 NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschlussgebühren, ...) | 0,12% | € 36.000 |
| 9 RESERVEN | 5,26% | € 1.600.000 |
| BAUWERKSKOSTEN | 94,74% | € 20.950.000 |
| ERRICHTUNGSKOSTEN | 100,0% | € 30.428.460 |

Eingabefelder in grün

Sollten zusätzliche Zeilen notwendig sein, so können diese nach Aufhebung des Blattschutzes eingefügt werden.
Passwort:
LM.VM.2014

Zu KGR 7 Planungsleistungen zählen nur die Leistungen des Generalplaners (ohne PL, PS, BK)

Musterblatt Fachplaner:

| Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | | | Tragwerksplanung nach VM.TW.2014 | |
|--|-------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | ERK % | Errichtungskosten in € | BMGL % | BMGL in € |
| 1 AUFSCHLIESSUNG | 0,0% | € - | 0% | € - |
| 2 BAUWERK – ROHBAU | 29,6% | € 9.000.000 | 100% | € 9.000.000 |
| 3 BAUWERK – TECHNIK | 17,9% | € 5.450.000 | | |
| 3 .01 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | € 900.000 | 10% | € 90.000 |
| 3 .02 Wärme- und Kälteversorgungsanlagen | | € 1.000.000 | 20% | € 200.000 |
| 3 .03 Lufttechnische Anlagen | | € 1.000.000 | 10% | € 100.000 |
| 3 .04 Starkstrom - Elektroanlagen | | € 1.500.000 | 10% | € 150.000 |
| 3 .05 Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen | | € 600.000 | 10% | € 60.000 |
| 3 .06 Fördertechnische Anlagen | | € 150.000 | 10% | € 15.000 |
| 3 .07 Nutzungsspezifische Anlagen | | € - | 0% | € - |
| 3 .08 Gebäudeautomation | | € 300.000 | 10% | € 30.000 |
| 4 BAUWERK – AUSBAU | 21,4% | € 6.500.000 | 10% | € 650.000 |
| 5 EINRICHTUNG | 6,6% | € 2.000.000 | | |
| 5 .01 Einrichtung | | € 2.000.000 | 0% | € - |
| 5 .02 Nutzungsspezifische Ausstattung | | € - | 0% | € - |
| 6 AUSSENANLAGEN | 1,6% | € 500.000 | 0% | € - |
| 7 PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 17,6% | € 5.342.460 | 0% | € - |
| 8 NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.gebühren, ...) | 0,1% | € 36.000 | 0% | € - |
| 9 RESERVEN | 5,3% | € 1.600.000 | 10% | € 160.000 |
| ERRICHTUNGSKOSTEN | 100% | € 30.428.460 | | |
| BEMESSUNGSGRUNDLAGE | | | | € 10.455.000 |

Die Kosten können nur im Summenblatt eingegeben werden und werden automatisch in die Formulare der einzelnen Fachbereiche übertragen.

Die Eingabe der Prozentsätze der anrechenbaren Kosten der jeweiligen Kostengruppe erfolgt im Blatt des jeweiligen Fachbereiches.

bereitgestellt am Server: verlag.pmttools.eu